

Prekast Tilt Up

Yatay Döküm

Ka Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından proje destekli üretilen, mimari ve statik projelere uyumlu, ısı yalıtımlı ve yalıtımsız çözümler sunabilen bir sistemdir.



Ka Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Ofisi • Nilüferköy Mah. Nilüferköy Cad. No:14 Osmangazi, Bursa
Üretim Tesisi • Akçalar Mah. Fadıl Yolu 3. km No:67/1 Nilüfer, Bursa

• kayapi@kayapi.com • +90 (224) 234 23 64 • [@kayapi](https://www.kayapi.com) • [kayapi.com](https://www.kayapi.com)



- Şantiyede döşeme betonu üzerinde dökülür.
- İnşaatin taban yüzeyinin ilk beton yüzeyi olarak kullanılması sayesinde taşıyıcı duvar panelleri, şantiyede hiçbir taşıma maliyeti olmaksızın üretilir.
- Nakliyeden tasarruf sağlanır.
- Prizini aldıktan sonra, beton paneller bina-nın çevresini kapatacak şekilde kaldırılıp yerine dikilir.
- Kolon ve kirişsiz taşıyıcı duvar panelleri en ekonomik yapı sistemidir.
- Isı yalıtımlı panel dökümü yapılıyorsa, tüm bu işlemler boyunca yüksek mukavemetli Thermomass® konektörleri beton sandviç panelin tabakalarını bir arada tutar.