

Prekast Soketler

Ka Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından proje destekli üretilen, statik projelere uyumlu, her olasılıklı çözümler sunabilen prekast soketler; temel ambatman yapımı sırasında aksları doğrultusunda yerleştirilir. Alt ve üst ankraj demirleri sayesinde ıslak birleşim oluşturarak tam fiks bağlantı sağlar.



Ka Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Ofisi • Nilüferköy Mah. Nilüferköy Cad. No:14 Osmangazi, Bursa
Üretim Tesisi • Akçalar Mah. Fadıl Yolu 3. km No:67/1 Nilüfer, Bursa

• kayapi@kayapi.com

• +90 (224) 234 23 64

• [@kayapi](https://www.kayapi.com)

• [kayapi.com](https://www.kayapi.com)



- Temel hafriyatları ekonomik olması açısından sandık kazı denilen sadece çalışma yapılacak bölümün hafredilmesi yöntemi ile yapılarak ; hem ekonomi hem de sağlam zeminin örselenmemesi sağlanmış olur.
- Kolon montajı öncesinde kolonun doğru ve hızlı bir şekilde montajı için projeye uygun köşe gönye oluşturularak prefabrik montaja hız kazandırır.
- Uzman ekiplerce montajı yapıldığından aks kaçıklıkları ve ölçü hatalarına sebep olmaz.
- Yüksek mukavemetli beton prekast üretim olduğu için şantiye ortamında ki soket üretimlerine göre çok daha dayanıklıdır.
- Tekil, sürekli, radye gibi her türlü temel tipine uygundur.